



ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ด้วยเทศบาลตำบลบ่อแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดยาวรวม ๖๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้กำหนดราคาากลางของงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริงและเหมาะสม กับราคาของวัสดุ ระยะทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในพื้นที่

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลบ่อแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๓๕,๐๐๐.-บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..ปริมาณงาน ขนาดยาวรวม ๖๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลบ่อแก้ว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....เป็นเงิน..... ๓๓๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรวิทย์ มูลเจริญ


๖.๒ นายพนิต ใจเป็ง


๖.๓ นายวัชรินทร์ อินต้อม


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ขนาดยาวรวม 67 เมตร สูง 1.20 เมตร ทน 0.125 เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	39.00	29.78	1,161.42	1.3580	40.44	1,577.21
2	งานทรายถมอัดแน่น (ทรายถมที่)	ลบ.ม.	33.50	522.66	17,509.11	1.3580	709.77	23,777.37
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.43	571.05	1,387.65	1.3580	775.49	1,884.43
4	งานเสาเข็มไม้ ขนาด Ø 0.15 ม. ยาว 2 ม.	ต้น	66.00	130.00	8,580.00	1.3580	176.54	11,651.64
5	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.86	2,125.16	10,328.28	1.3580	2,885.97	14,025.80
6	งานคอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	28.28	2,455.41	69,438.99	1.3580	3,334.45	94,298.15
7	งานเหล็กเสริม DB 12	ต้น	3.355	19,400.93	65,090.12	1.3580	26,346.46	88,392.38
8	งานเหล็กเสริม RB 9	ต้น	0.809	20,956.07	16,953.46	1.3580	28,458.34	23,022.80
9	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	104.00	57.01	5,929.04	1.3580	77.42	8,051.64
10	งานไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	134.00	374.59	50,194.83	1.3580	508.69	68,164.58
11	งานท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	2.00	138.50	277.00	1.3580	188.08	376.17
					246,849.90	1.3580	รวม	335,222.17
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรียบยอด	335,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 246,849.90
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3580

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสรราช มูลเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายพนิต ใจเป็ง)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายวัชรินทร์ อินต้อม)
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายอาคม เจริญภักดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว